



中国瑞林工程技术股份有限公司
China Nerin Engineering Co.,Ltd.

项目名称
PROJECT

金冠铜业分公司闪速冶炼技术及节能环保升级改造项目（一期）

子项名称
DIVISION

硫酸尾气脱硫改造（双氧水贮罐区）

图号
DWG NO

2A19D07DDE2211EL1AA1-4

0

序号 NO.	设备位号 EQUIPMENT NO	型号及名称 DESCRIPTION	技术性能 SPECIFICATION	单位 UNIT	数量 QTY	备注 REMARKS
1		耐火铜芯导体聚氯乙烯绝缘综合软线	NH-RVSP 2.5mm ²	米	30	以现场实际情况为准
2		聚氯乙烯绝缘铜芯电线	NHBV-450/750V-1x2.5mm ²	米	10	以现场实际所需为准
3		消防应急疏散照明灯	OP-ZFJC-E5W-36V-MTD02	盏	2	
4			配36V, 5W的LED光源, 显色性Ra≥80, 等级效能不低于80lm/W, 色温: 3300~5700K			
5		消防疏散指示标志灯-“出口”	OP-BLJC-1LROE-1W-36V-MB02	盏	2	
6			配36V, 1W的LED光源, 显色性Ra≥80, 出口上方安装			
7		一位单控开关	~250V 10A	套	2	挂墙明装, 高1.3米
8		LED应急灯	SBF7266-LED-1X36W, 显色性Ra≥80 等级效能不低于100lm/W, 色温: 3300~4000K	套	4	吸顶安装 应急照明组件, 应急时间不小于90分钟
9		总等电位联结箱	参见14D504《接地装置安装》第4.2页	套	2	底边距地0.5m挂柱明装
10		不锈钢接地板	-100X100X10mm	块	4	以现场实际所需为准
11		连接导体	φ12圆钢, 接地连接用	米	5	以现场实际所需为准
12		接地连接线	不锈钢扁钢-40x4	米	155	以现场实际所需为准
13		热镀锌角钢	L40x4	米	55	以现场实际所需为准
14		热镀锌槽钢	8#	米	20	设备安装用
15		阻燃玻璃钢梯级水平弯通	100X150, 厂家配套盖板、连接件、配套螺栓等配件	套	3	
16		阻燃玻璃钢梯级水平弯通	100X150, 厂家配套盖板、连接件、配套螺栓等配件	套	3	
17		阻燃玻璃钢梯级水平弯通	200X150, 厂家配套盖板、连接件、配套螺栓等配件	套	3	
18		阻燃玻璃钢梯级水平弯通	200X150, 厂家配套盖板、连接件、配套螺栓等配件	套	3	
19		阻燃玻璃钢梯级凹弯通	100X150, 厂家配套盖板、连接件、配套螺栓等配件	套	2	
20		阻燃玻璃钢梯级凸弯通	100X150, 厂家配套盖板、连接件、配套螺栓等配件	套	2	
21		阻燃玻璃钢梯级凹弯通	400X150, 厂家配套盖板、连接件、配套螺栓等配件	套	2	
22		阻燃玻璃钢梯级凸弯通	400X150, 厂家配套盖板、连接件、配套螺栓等配件	套	2	
23		阻燃玻璃钢梯级桥架	100X150, 厂家配套盖板、连接件、配套螺栓等配件	米	20	
24		阻燃玻璃钢梯级桥架	200X150, 厂家配套盖板、连接件、配套螺栓等配件	米	65	
25		阻燃玻璃钢梯级桥架	400X150, 厂家配套盖板、连接件、配套螺栓等配件	米	20	

所属图号
REF. NO

注册师
REGISTERED ENGINEER

审核
REVIEWED

校核
CHECKED

设计
DESIGNED

李军

李军

黄薇

黄薇

李凤周


李凤周

09.27

09.27

09.27

图名:
DWG TITLE:



二维码
CODE



阶段
PHASE

专业
SPECIALTY

图幅
SIZE

比例
SCALE

日期
DATE

施工图

电力

A4

1:100

2021.09

材料明细表

施工图未加盖“中国瑞林工程技术股份有限公司出图专用章”（红色）无效

本文件版权归NERIN所有, 未经NERIN书面许可不得复制或转让给第三方。
ALL RIGHTS RESERVED, NO PART OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED
IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE PRIOR PERMISSION IN WRITING FROM NERIN.